



P.O. CASTELLI - VERBANIA
Provincia del Verbano-Cusio-Ossola

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: INTERVENTI DI AMMODERNAMENTO E MESSA IN SICUREZZA
DEI PRESIDI OSPEDALIERI PIEMONTESI
SECONDO GRUPPO ELETTROGENO DI SICUREZZA ELETTRICA
AL PRESIDIO OSPEDALIERO

COMMITTENTE: A.S.L. V.C.O.

Omegna, 07/01/2021

IL TECNICO
Ing. Mario MATTALIA



A.S.L. V.C.O.
Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

ASL VCO Via Mazzini 117 28887 Omegna (VB) - C.F. e P.ta Iva: 00634880033
eMail: protocollo@pec.aslvco.it - Tel: 0323.868111 - Fax: 0323.643020

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								
	LAVORI A MISURA								
1 / 1 NP.ELE.001	FORNITURA GRUPPO ELETTROGENO FORNITURA GRUPPO ELETTROGENO Fornitura in opera nuovo G.E. simile al G.E. esistente tipo <i>VISA S.P.A. Modello P1260S</i> le cui caratteristiche sono meglio specificate nella relazione tecnica allegata.						1,00		
	SOMMANO...	cadauno					1,00	171'500,00	171'500,00
2 / 2 NP.ELE.002	MODIFICA ATS MODIFICA ATS Modifica dell'apparato ATS - M 2000 A e G.E. esistente compresa la configurazione per il funzionamento Master/Slave mediante l'inserimento di modulo plug-in CM RS232-485 con attivazione della modalità DUAL MRS tramite collegamento RS485						1,00		
	SOMMANO...	a corpo					1,00	1'200,00	1'200,00
3 / 3 NP.ELE.003	LINEE ELETTRICHE LINEE ELETTRICHE Fornitura in opera compreso tubi o canaline predisposte di cavo unipolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante. Fornitura in opera di cavo tipo FTG100M1 1x240 mmq LUNGHEZZA STIMATA 250 M						1,00		
	SOMMANO...	a corpo					1,00	10'500,00	10'500,00
4 / 4 NP.IDR.001	COSTRUZIONE DI UNA LINEA IDRAULICA DI ALIMENTAZIONE COSTRUZIONE DI UNA LINEA IDRAULICA DI ALIMENTAZIONE Costruzione di una linea idraulica di alimentazione diretta da Cisterna (la quale dovrà essere modificata in modo che dal passo d'uomo partano due distinti pescanti e siano previsti due distinti ritorni da 1"), prevista in tubo per gasolio ad alta pressione tipo R1, con appositi raccordi. Lunghezza complessiva stimata mt. 50. Oltre alle tubazioni di collegamento incamiciate con scarico nel bacino di contenimento del G.E. si intende compresa l'installazione di valvole automatiche e manuali di intercettazione carburante gasolio.						1,00		
	SOMMANO...	a corpo					1,00	2'500,00	2'500,00
5 / 5 NP.MEC.001	CONVOGLIATORE ARIA CONVOGLIATORE ARIA Costruzione di un convogliatore d'aria, in lamiera zincata e rivestito di materiale fono assorbente, per veicolare verso l'esterno l'aria calda prodotta dal raffreddamento del gruppo.						1,00		
	SOMMANO...	a corpo					1,00	4'800,00	4'800,00
6 / 6	CONVOGLIATORE FUMI 1								
	A RIPORTARE								190'500,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								190'500,00
NP.MEC.002	CONVOGLIATORE FUMI 1 Realizzazione di un primo convogliatore di fumi, collettore due in uno, in acciaio inox, flangiato, che dall'uscita delle marmitte residenziali convogli in un'unica conduttura rivolta verso l'alto di ø 400mm						1,00		
	SOMMANO...	a corpo					1,00	2'730,00	2'730,00
7 / 7 NP.MEC.003	CONVOGLIATORE FUMI 2 Realizzazione di un secondo convogliatore di fumi, in tubo ø 400mm, in acciaio inox, completa di flange, curve, scarico condensa a sfera, bulloni, ecc. Lunghezza complessiva stimata mt. 6						1,00		
	SOMMANO...	a corpo					1,00	7'500,00	7'500,00
8 / 8 NP.TRA.001	TRASPORTO E POSIZIONAMENTO Sarà a carico della Ditta appaltante il trasporto, lo scarico e il posizionamento della macchina c/o l'officina posta al 1° seminterrato.						1,00		
	SOMMANO...	a corpo					1,00	3'900,00	3'900,00
9 / 9 NP.IMP.001	COLLEGAMENTI VARI Opere non facilmente quantificabili a corpo quali adeguamenti d'impianto, movimentazioni varie, collegamenti ecc. il tutto da intendersi ogni onere accessorio e materiale compreso						1,00		
	SOMMANO...	a corpo					1,00	500,00	500,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro								205'130,00
	T O T A L E euro								205'130,00
	A R I P O R T A R E								

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/pcso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								
	<p>NOTE</p> <p>Le voci del presente documento si devono intendere, anche quando non specificato, complete di ogni onere, dettaglio e magistero per rendere le opere complete, perfettamente funzionanti e certificate ai sensi delle vigenti normative.</p> <p>Per quanto non riportato nel presente documento si farà riferimento al Prezzario Regione Piemonte anno 2020 che, ancorchè non materialmente accluso, è parte integrante e sostanziale del presente documento.</p> <p>Omegna, 07/01/2021</p> <p>Il Tecnico Ing. Mario MATTALIA</p>								
	A RIPORTARE								